



<div></div> <div>GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO</div>				<div></div>		<div>OCULTAR ESSAS 4 COLUNAS</div> <div>* RESOLUÇÃO SECID/PR n°027/2025</div> <div>Art. 2º Os serviços não contemplados na "Tabela SECID-fevereiro 2025" deverão ter seus valores definidos por meio de apresentação da composição de seus custos unitários elaborada por profissional técnico habilitado e anexada à planilha sintética de serviços.</div> <div>Atualizado em: 11/04/2025</div>									
5. COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS AUXILIARES DE EDIFICAÇÕES						PROTOCOLO: XX.XXX.XXX-X		XX.XXX.XXX-X		DATA ORÇ: dd/mm/aaaa					
ESTABELECIMENTO: EE / CE / CEEBJA / CEEP / CAE etc.						ÓRGÃO: FUNDEPAR/SEED		FUNDEPAR/SEED		RESP.TÉCN.ORÇ.: DS					
ENDEREÇO: Rua; Av., n.º - Bairro						TIPO DE OBRA: SERVIÇO DE ENGENHARIA		SERVIÇO DE ENGENHARIA		ART ORÇ. Nº: 1720250000000					
MUNICÍPIO / NRE: CURITIBA / CTA						TABELA REFERÊNCIA: SINAPI - FEVEREIRO DE 2025 COM DESONERAÇÃO		SINAPI - FEVEREIRO DE 2025 COM DESONERAÇÃO		Base de: 11/04/2025					
CÓDIGOS				DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/INSUMO	UNIDADE MEDIDA	COEFICIENTE	CUSTOS COM DESONERAÇÃO (R\$)				CUSTOS SEM DESONERAÇÃO (R\$)				FONTE Código, Tabela de Referência, Data/Versão, Projeto/PI, etc.
TIPO ITEM	SECID/PR SINAPI	INSUMO/ SERV.AUX.	SERVIÇO /CLASSE				UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	
S			AUX1783	PORTÃO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUÍDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS - FORNEC. E INST.	M2			1.095,83	110,69	1.206,52		1.095,83	123,78	1.219,61	17-01-96/SIURB - JUL/2024 ADAPTADO
S	88309		Serv. Aux.	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,150000	33,99	1,39	3,71	5,10	33,99	1,39	4,14	5,53	SECID/PR - FEV/2025
S	88315		Serv. Aux.	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000000	33,75	18,58	48,92	67,50	33,75	18,56	54,74	73,30	SECID/PR - FEV/2025
S	88251		Serv. Aux.	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000000	28,02	18,58	37,46	56,04	28,02	18,58	41,88	60,46	SECID/PR - FEV/2025
S	88316		Serv. Aux.	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,180000	26,65	10,84	20,60	31,44	26,65	10,86	23,02	33,88	SECID/PR - FEV/2025
S		AUX0193	Serv. Aux.	CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2 - SÓ MATERIAL	M3	0,050000	370,32	18,52	-	18,52	370,32	18,52	-	18,52	AUX 10612/SIURB - JUL/2024
I	37561		MAT	PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	1,000000	1.027,92	1.027,92	-	1.027,92	1.027,92	1.027,92	-	1.027,92	SECID/PR - FEV/2025