

F74 FUNDEPAR GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO				PARANÁ EDUCAÇÃO		PROT. ORIGEM: XX.XXX.XXX-X DATA ORÇ: 02/07/2025 TIPO DE OBRA: OBRA DE ENGENHARIA ART/RRT ORÇ. Nº: 1720250000000 ART/RRT CORRESP.ORÇ.: TABELA REFERÊNCIA: SINAPI - FEVEREIRO DE 2025 COM DESONERAÇÃO ÓRGÃO: FUNDEPAR/SEED						
ESTABELECIMENTO: GAVETÁRIO CEMITÉRIO MUNICIPAL ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA MUNICÍPIO / NRE: IBAITI / IBT												
CÓDIGOS			DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)		CUSTO UNITÁRIO (TOTAL R\$)	CUSTO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL		INFL. (%)
ITEM	SECID	COMPL.				MAT	MO			C/ BDI	C/ BDI E DESCONTO	
4. PLANILHA SINTÉTICA												
1. SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
1.1		AUX0646	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	5,00	130,35	30,38	160,73	803,65	1.006,06		
Obs.: O ITEM 1.2 DEVERÁ SEQUIR OS DETALHES EM PROJETO												
SUB-TOTAL: SERVIÇOS COMPLEMENTARES									803,65	1.006,06	-	0,958%
2. INFRAESTRUTURA												
2.1	96527		ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	2,53	41,63	86,16	127,79	323,30	404,72		
2.2	93382		REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	0,63	12,30	18,58	30,88	19,44	24,33		
2.3	101173		ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	15,00	38,83	26,65	65,48	982,20	1.229,58		
2.4	94965		CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,51	405,01	73,04	478,05	721,85	903,66		
2.5	96545		ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	79,88	11,98	5,16	17,14	1.369,14	1.713,98		
2.6	96543		ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	31,14	12,61	9,55	22,16	690,05	863,85		
2.7	96539		FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	25,28	71,86	64,41	136,27	3.444,90	4.312,56		
2.8	94965		CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,73	405,01	73,04	478,05	348,96	436,85		
Obs.:												
SUB-TOTAL: INFRAESTRUTURA									7.557,10	9.460,48	-	9,009%
3. SUPERESTRUTURA												
SUGESTÃO DE LINHA PARA SUBTÓPICO												
3.1	92762		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	30,81	9,85	1,29	11,14	343,21	429,65		
3.2	92759		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,00	10,54	4,51	15,05	180,60	226,08		
3.3	92269		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	9,75	96,84	23,56	120,40	1.173,90	1.469,57		
3.4	94965		CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,73	405,01	73,04	478,05	348,96	436,85		
3.5	92761		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	39,34	10,70	1,96	12,66	498,03	623,46		
3.6	92759		ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	31,14	10,54	4,51	15,05	468,65	586,68		
3.7	92269		FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	20,22	96,84	23,56	120,40	2.434,48	3.047,65		
3.8	94965		CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,51	405,01	73,04	478,05	721,85	903,66		
3.9	101963		LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	78,12	156,22	31,27	187,49	14.646,71	18.335,77		
3.10		AUX2678	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, MALHA 15X15 CM, FERRO 4,2 MM (1,48 KG/M2), PAINEL 2,45X6,0 M	M2	78,12	19,36	12,23	31,59	2.467,80	3.089,36		
3.11	98557		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	27,80	32,70	12,39	45,09	1.253,50	1.569,21		
3.12	98546		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	69,84	107,01	26,88	133,89	9.350,86	11.706,06		
3.13	98562		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	27,44	25,93	30,30	56,23	1.542,94	1.931,56		
Obs.:												
SUB-TOTAL: SUPERESTRUTURA									35.431,49	44.355,56	-	42,241%
4. FECHAMENTO ALVENARIA												
SUGESTÃO DE LINHA PARA SUBTÓPICO												
4.1	103332		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	100,42	60,88	74,61	135,49	13.605,89	17.032,80		
4.2	87879		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	192,36	2,50	2,47	4,97	956,02	1.196,81		

		GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO				PROT. ORIGEM: xx.xxx.xxx-x DATA ORÇ: 02/07/2025 ÓRGÃO: FUNDEPAR/SEED TIPO DE OBRA: OBRA DE ENGENHARIA ART/RRT ORÇ. Nº: 1720250000000 ART/RRT CORRESP.ORÇ.: TABELA REFERÊNCIA: SINAPI - FEVEREIRO DE 2025 COM DESONERAÇÃO						
ESTABELECIMENTO: GAVETÁRIO CEMITÉRIO MUNICIPAL		ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA		MUNICÍPIO / NRE: IBAITI / IBT								
CÓDIGOS			DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)		CUSTO UNITÁRIO (TOTAL R\$)	CUSTO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL		INFL. (%)
ITEM	SECID	COMPL.				MAT	MO			C/ BDI	C/ BDI E DESCONTO	
4.			PLANILHA SINTÉTICA									
4.3	87775		EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_ 08/2022	M2	192,36	29,47	31,77	61,24	11.780,11	14.747,16		
			Obs.:									
			SUB-TOTAL: FECHAMENTO ALVENARIA						26.342,02	32.976,77	-	31,405%
5			PISOS									
5.1	96622		LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_ 01/2024	M3	1,37	113,80	61,33	175,13	239,92	300,34		
5.2		AUX2541	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	115,80	23,39	25,84	49,23	5.700,83	7.136,69		
5.3	94994		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_ 08/2022	M2	27,44	77,91	21,26	99,17	2.721,22	3.406,61		
5.4	94994		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_ 08/2022	M2	30,62	77,91	21,26	99,17	3.036,58	3.801,40		
5.5	98682		PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_ 09/2020	M2		31,85	15,37	47,22				
			Obs.:									
			SUB-TOTAL: PISOS						11.698,55	14.645,04	-	13,947%
6			PINTURA									
6.1	95305		TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	M2	62,56	9,56	4,66	14,22	889,59	1.113,65		
6.2	88489		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	M2	62,56	8,70	4,93	13,63	852,69	1.067,45		
6.3	88415		APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_ 03/2024	M2	62,56	3,34	1,53	4,87	304,66	381,39		
			Obs.:									
			SUB-TOTAL: PINTURA						2.046,94	2.562,49	-	2,440%
TOTAL			PLANILHA SINTÉTICA						83.879,75	105.006,40	-	100,00%
(datado e assinado eletronicamente) ANTONIO VINCENZI Engenheiro Civil - CREA/10.382 PR /D Orçamentista -												