

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS				PRÓPRIO: MANUTENÇÃO NA READEQUAÇÃO DE ESTRAD			DATA: 11/12/25			
				MUNICÍPIO: IBAITI			TIPO OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO			
				EMPRESA: ZUK LTDA.			RESP. TÉCNICO LEANDRO SCHENA DIAS RODRIGUES			
TABELA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES - NÃO DESONERADO										
CÓDIGOS		CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	R\$ UNIT.	CUSTO TOTAL (R\$)			Código e Referência da Composição de Custos
ABA SERVIÇOS	ABA INSUMOS / COTAÇÃO						MAT./EQUIP	MÃO DE OBRA	TOTAL	
		COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - COMPOSTA DE ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR E MESTRE DE OBRAS EM TEMPO INTEGRAL	%			976,99	34.174,19	35.151,18	PRÓPRIA
93565			ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,0000	22.939,49	R\$ 433,56	R\$ 22.505,93	R\$ 22.939,49	
94295			MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,0000	12.211,69	R\$ 543,43	R\$ 11.668,26	R\$ 12.211,69	
		COMP 002	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES			770,00	0,00	770,00	
	10775		LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	1,0000	770,00	R\$ 770,00	R\$ -	R\$ 770,00	
		COMP 003	VIGA DE TRAVAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA. FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M			123,51	65,69	189,20	
96557			CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,0850	663,50	R\$ 54,78	R\$ 1,61	R\$ 56,39	
92761			ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,6600	12,89	R\$ 17,72	R\$ 3,66	R\$ 21,38	
92759			ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,8400	15,57	R\$ 8,82	R\$ 4,25	R\$ 13,07	
96536			FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	1,0000	76,57	R\$ 35,03	R\$ 41,54	R\$ 76,57	
93358			ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,1600	113,57	R\$ 5,81	R\$ 12,35	R\$ 18,16	
93382			REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	0,1100	33,07	R\$ 1,35	R\$ 2,28	R\$ 3,63	
		COMP 004	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H			126,90	0,00	126,90	
	2706		ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	H	1,0000	126,90	R\$ 126,90	R\$ -	R\$ 126,90	