



LEGENDA	
	PAVIMENTAÇÃO SEXTAVADO DE CONCRETO
	PAV. SEXTAVADO EM CONCRETO - EXISTENTE
	PAV. C.B.U.G. - EXISTENTE
	MEIO FIO COM SARJETA - EXISTENTE
	ALINHAMENTO PREDIAL
	POSTE DE ILUMINAÇÃO
	POSTE DE ILUMINAÇÃO - A SER REMOVIDO

MEIO FIO E SARJETA		
DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
MEIO FIO E SARJETA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO IN-LOCO	M	1.079,45

PAVIMENTAÇÃO SEXTAVADO DE CONCRETO							
RUA	TRECHO ENTRE AS RUAS	EXTENSÃO PISTA (M)	LARGURA PISTA (B)	ÁREA PAV. (M²)	DETALHES	ÁREA DETALHES (M²)	ÁREA TOTAL TRECHO (M²)
AUREO PINHEIRO DE MOURA	JOÃO ALFREDO COSTA / MARIA JESUS CARNEIRO WAHL	143,25	6,70	959,78	1 2 3 4	160,01 22,36 20,42 73,39	1.235,96
MARIA JESUS CARNEIRO WAHL	OLAVO RIBEIRO DA SILVA / AUREO PINHEIRO DE MOURA	22,53	7,01-6,59	156,51			156,51
OLAVO RIBEIRO DA SILVA	MARIA JESUS CARNEIRO WAHL / JOSÉ CONSTANTINO	291,83	6,70-4,55-5,87-5,92	1.812,56	5 6 7 12	16,56 15,06 15,48 14,58	1.874,24
MÁRIO SOUZA PINA	ABRAÃO FARAH / OLAVO RIBEIRO DA SILVA	43,53	5,67-4,29-3,97-6,97	211,28	10 11	2,05 27,74	241,07
ABRAÃO FARAH	MÁRIO SOUZA PINA / OLAVO RIBEIRO DA SILVA	41,68	5,96-5,30	225,16	8 9	2,12 18,38	245,66
TOTAL							3.753,44

PLAÇA DOS TRÊS PODERES 22, FONE/FAX: (43) 3546-7000 - CEP 84.900-000 - IBAITI/PR

ANTONELY C. A. DE CARVALHO

2021 / 2024

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MUNICIPAL

RUA: RICARDO GONÇALVES BACCO - FONE: (43) 3546-6167 - CEP 84.900-000 - IBAITI/PR

RESP. TÉCNICO: CARLOS AVELINO DA SILVA

ENGRº CIVIL CREA 101.152 D/PR

DESENHISTA: ADILSON BERNARDES

DATA: JULHO 2023

ESCALA: 1:100.0

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO

APPROVAÇÃO:

VER: QUADRO DE ÁREAS

DETALHES DE MEIO FIO E SARJETA CONJUGADA

ÚNICA