

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA						PROT. ORIGEM: OBRAS ONLINE Nº:  TIPO DE OBRA: SERVIÇO DE ENGENHARIA RESP. TÉCN. ORÇ.: ANTONIO VINCENZI ART/RRT ORÇ. Nº: 1700000000000 TABELA REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO DE 2023 COM DESONERAÇÃO						
ESTABELECIMENTO:		HOSPITAL MUNICIPAL										
ENDEREÇO:												
MUNICÍPIO / NRE:		IBAITI /										
CÓDIGOS			DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)		CUSTO UNITÁRIO (TOTAL R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)			INFL. (%)
ITEM	SEIL/PRED	COMPL.				MAT	MO		SEM BDI	C/ BDI	C/ BDI E DESCONTO	
1			PLANILHA SINTÉTICA									
			QUADRO PARA GERADOR									
1.1	101882		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1.769,56	27,46	1.797,02	1.797,02	2.336,13		
1.2	93657		DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	11,96	3,47	15,43	77,15	100,30		
1.3	101894		DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	132,03	29,89	161,92	809,60	1.052,48		
1.4	93673		DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		78,61	21,67	100,28				
1.5	101896		DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	602,70	50,50	653,20	653,20	849,16		
1.6		aux2690	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 95MM2	UN	4,00	21,29	15,27	36,56	146,24	190,11		
1.7		AUX2609	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 10MM2	UN	12,00	9,48	11,46	20,94	251,28	326,66		
1.8		AUX2610	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2	UN	24,00	9,39	11,46	20,85	500,40	650,52		
SUB-TOTAL: QUADRO PARA GERADOR									4.234,89	5.505,36	-	26,041%
2			QUADRO GERAL									
2.1	101882		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1.769,56	27,46	1.797,02	1.797,02	2.336,13		
2.2	101899		DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	2.174,16	50,50	2.224,66	2.224,66	2.892,06		
2.3	101895		DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	386,78	50,51	437,29	437,29	568,48		
2.4	101894		DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	132,03	29,89	161,92	1.133,44	1.473,47		
2.5	101896		DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	602,70	50,50	653,20	1.306,40	1.698,32		
2.6		AUX2609	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 10MM2	UN	4,00	9,48	11,46	20,94	83,76	108,89		
2.7		AUX2610	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2	UN	12,00	9,39	11,46	20,85	250,20	325,26		
2.8		AUX2611	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 25MM2	UN	12,00	10,63	11,46	22,09	265,08	344,60		
2.9		AUX2687	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2	UN	8,00	10,74	11,46	22,2	177,60	230,88		
2.10		AUX2694	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 240MM2	UN	4,00	40,61	19,1	59,71	238,84	310,49		
2.11		AUX2689	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 70MM2	UN	4,00	14,8	15,27	30,07	120,28	156,36		
2.12		AUX2690	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 95MM2	UN	12,00	21,29	15,27	36,56	438,72	570,34		
2.13		AUX0605	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 200X100MM COM TAMPA - FORNEC. E INST.	M	6,00	225,11	64,91	290,02	1.740,12	2.262,16		
2.14		AUX2906	CURVA HORIZONTAL 150 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90º - FORNEC. E INST.	UN	1,00	46,24	7,64	53,88	53,88	70,04		
2.15		96559	SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR ÁREA DE DUTO FIXADO. AF_07/2017	M2	3,00	31,69	3,63	35,32	105,96	137,75		
2.16		AUX1909	FLANGE PARA ELETROCALHA 200X100MM, FORNEC. E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	4,00	19,90	24,27	173,9	695,60	904,28		
2.17		AUX1724	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALHÃO / TIRANTE C/ ROSCA D=3/8"X1000MM	UN	2,00	16,44	11	27,44	54,88	71,34		

<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI</div> <div>DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA</div>						<div>PROT. ORIGEM:</div> <div>OBRAS ONLINE Nº:</div> <div>TIPO DE OBRA: SERVIÇO DE ENGENHARIA</div> <div>RESP. TÉCN. ORÇ.: ANTONIO VINCENZI</div> <div>ART/RRT ORÇ. Nº: 1700000000000</div> <div>TABELA REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO DE 2023 COM DESONERAÇÃO</div>						
<div>ESTABELECIMENTO: HOSPITAL MUNICIPAL</div> <div>ENDEREÇO:</div> <div>MUNICÍPIO / NRE: IBAITI /</div>												
<div>CÓDIGOS</div>			<div>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</div>	<div>UNID.</div>	<div>QUANT.</div>	<div>CUSTO UNITÁRIO (R\$)</div>		<div>CUSTO UNITÁRIO (TOTAL R\$)</div>	<div>CUSTO TOTAL (R\$)</div>			<div>INFL. (%)</div>
<div>ITEM</div>	<div>SEIL/PRED</div>	<div>COMPL.</div>				<div>MAT</div>	<div>MO</div>		<div>SEM BDI</div>	<div>C/ BDI</div>	<div>C/ BDI E DESCONTO</div>	
			<div>PLANILHA SINTÉTICA</div>									
2.18		AUX1428	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4, INCLUINDO ARRUELA METÁLICA E PORCA SEXTAVADA 1/4, FORNEC. E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UNI	100,00	1,68	0,46	2,14	214,00	278,20		
2.19		COT002	UNIDUT CÔNICO COMUM 4 POL., FORNC. E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UNI	2,00	60,38	20,24	80,62	161,24	209,61		
2.20		AUX1839	HASTE COBREADA COPPERWELD P/ATERRAMENTO D= 5/8" X 2,40M, EXCLUSO CONECTOR - FORNEC. E INST.	M	7,20	34,32	11,46	45,78	329,62	428,51		
2.21		AUX0575	CONECTOR PARA HASTE "COPPERWELD"	UN	3,00	58,71	7,64	66,35	199,05	258,77		
			<div>Obs.: <i>Sugestão de linha para campo de observações.</i></div>									
<div>TOTAL</div>			<div>SUB-TOTAL: QUADRO GERAL</div>						<div>12.027,64</div>	<div>15.635,94</div>	<div>-</div>	<div>73,959%</div>
									<div>16.262,53</div>	<div>21.141,30</div>	<div>-</div>	<div>100,00%</div>
<div>ANTONIO VINCENZI</div> <div>Orçamentista</div> <div>Engenheiro Civil -</div>												