



BOCA DE LOBO SIMPLES / ALVENARIA

TABELA DE ARMADURAS					
N	Ø	Q	COMP.		TOTAL
			UNIT.		
1	8.0	15	46		690
2	8.0	05	144		720
3	6.4	07	144		1008
4	6.4	13	119		1547
5	10.0	02	168		336
6	6.4	02	144		288
7	4.6	08	39		312

RESUMO - ACO CA 50B		
Ø	COMPR. TOTAL	PESO
8.0	14.10	5.40
6.4	28.43	7.10
10.0	3.36	1.88
4.6	3.12	0.44
PESO TOTAL		14.82kg

ELEMENTOS	QUANT.
ALVENARIA DE TUILOS	1.30m3
CONCRETO ESTRUTURAL	0.366m3
ENCHIMENTO DE CONCRETO	0.038m3
CONCRETO MAGRO	0.094m3
FORMAS	2.20m2
REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	4.40m2

NOTAS:  
\_SOLO PREVIAMENTE APOIADO PARA ASSENTAMENTO DO CONCRETO MAGRO - TRACO 1:3:6  
\_ALVENARIA DE TUILOS MACIOS ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRACO 1:3  
\_REVESTIMENTO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRACO 1:3  
\_CONCRETO ADOTADO fck=150 kgf/cm2  
\_RECUBRIMENTO DE TODAS AS ARMADURAS EM CONTATO COM O SOLO = 3.00cm

CAIXA DE LIGACAO

TABELA DE ARMADURAS					
N	Ø	Q	COMP.		TOTAL
			UNIT.		
1	6.4 ou 6.0	44	1.77		77.88
2	6.4 ou 6.0	24	0.78		18.72
3	6.4 ou 6.0	16	1.48		23.68

RESUMO - ACO CA 50B ou CA 60B			
Ø	COMPR. TOTAL	PESO P/m	TOTAL
6.4	120.20	0.250	30.05kg
6.0	120.20	0.222	28.66kg

 IBAITI PREFEITURA PRAÇA DOS PEÕES POISSERES, 23, FONEPAX (43) 3546-7450 - CEP 84.900-000 - IBAITI/PR	PREFEITO / GESTÃO <b>ANTONELY C. A. DE CARVALHO</b> 2017 / 2020
PLANEJAMENTO E PROJETO: <b>DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MUNICIPAL</b> RUA: RICARDO GONÇALVES BACCO - FONE : (43) 3546-6187 - CEP 84.900-000 - IBAITI/PR	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: <b>ANTONIO VINCENZI</b> ENGº CIVIL CREA 10382 D/PR.	ÁREAS: TUBO Ø 6.40: _____ 20.00 UNID. BOCA DE LOBO: _____ 2.00 UNID. CAIXA DE LIGAÇÃO: _____ 1.00 UNID.
DESENHISTA: ADILSON BERNARDES	OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM PEDRA IRREGULAR
DATA: SETEMBRO 2020	LOCAL: RUAS: ORLEY BARBOSA RIBAS E PEDRO JOSÉ DE QUADROS BAIRRO: VILA SOSSEGO - IBAITI/PR.
ESCALA: 1 : 2 5 0 0	PROPRIETÁRIO: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI</b> CNPJ: 77.008.068/0001-41
PROJETO: <b>SISTEMA DE DRENAGEM</b> BOCA DE LOBO E CAIXA DE LIGAÇÃO	PRANCHA: <b>ÚNICA</b>