

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA NÃO DESONERADA											
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2025) E SECID (MARÇO/2025) NÃO DESONERADA						MANUTENÇÃO NA READEQUAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS					
ENDEREÇO: ESTRADA RURAL PATRIMÔNIO DO CAFÉ						PROTOCOLO Nº:					
MUNICÍPIO: IBAITI						ORGÃO: PREFEITURA					
LEVANTAMENTO Nº: 1						TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO					
RESPONSÁVEL TÉCNICO: LEANDRO SCHENA DIAS RODRIGUES						ART Nº:					
						REG. CREA: CAUPR A62249-4					
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 3.634,01	R\$ 124,69		R\$ 3.758,70
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	432,67	38,23	470,90	1.298,01	114,69	1.412,70	
1.2	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE	M2	50,00	0,52	0,20	0,72	26,00	10,00	36,00	
1.3	COMP 002	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3,00	770,00	0,00	770,00	2.310,00	0,00	2.310,00	
2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 4.072,16	R\$ 7.023,18		R\$ 11.095,34
2.1	COMP 004	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	30,00	126,90	0,00	126,90	3.807,00	0,00	3.807,00	
2.2	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	2,30	143,64	145,94	69,00	4.309,20	4.378,20	
2.3	88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	2,39	39,90	42,29	38,24	638,40	676,64	
	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	2,31	27,27	29,58	36,96	436,32	473,28	
	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	42,00	2,88	39,03	41,91	120,96	1.639,26	1.760,22	
3		PAVIMENTAÇÃO						R\$ 45.797,53	R\$ 14.386,42		R\$ 60.183,95
3.1	100572	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	104,25	74,93	10,96	85,89	7.811,45	1.142,58	8.954,03	
	91384	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	16,00	150,02	0,00	150,02	2.400,32	0,00	2.400,32	
3.2	101170	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	M2	696,00	34,18	13,06	47,24	23.789,28	9.089,76	32.879,04	
	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	232,00	38,07	11,11	49,18	8.832,24	2.577,52	11.409,76	
	COMP 003	VIGA DE TRAVAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA. FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M	24,00	123,51	65,69	189,20	2.964,24	1.576,56	4.540,80	
4		SERVIÇOS DE URBANISMO						R\$ 5.693,02	R\$ 1.770,72		R\$ 7.463,74
	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	232,00	11,03	3,26	14,29	2.558,96	756,32	3.315,28	
	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	48,84	64,17	20,77	84,94	3.134,06	1.014,40	4.148,46	