



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

ESTADO DO PARANÁ

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO

CRECHE PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAÍTI

ESTADO DO PARANÁ

IBAÍTI, MAIO 2025

APRESENTAÇÃO

Este documento apresenta o memorial descritivo para os serviços previstos no projeto de implantação da Creche Programa Infância Feliz.

1. Raspagem da Camada Vegetal

Será realizada a limpeza e raspagem da camada vegetal do terreno, com a retirada da terra orgânica superficial em toda a área de implantação da edificação e das áreas externas. O material será devidamente removido e descartado em local apropriado, conforme orientação da fiscalização.

2. Entrada de Energia

Será executada a entrada de energia elétrica conforme o ponto determinado no projeto elétrico, incluindo fornecimento e instalação de eletrodutos, caixas, quadro de medição e demais acessórios necessários à futura ligação pela concessionária COPEL.

3. Interligação de Águas Pluviais

As caixas de inspeção e drenagem das águas pluviais serão interligadas à rede pública existente na via, utilizando tubos de PVC rígido tipo SN-8, com declividades e diâmetros especificados em projeto. As conexões serão realizadas de forma estanque, com caixas de passagem acessíveis para manutenção.

4. Interligação do Esgoto

Será executada a rede de coleta de esgoto sanitário até o ponto de ligação com a rede pública da SANEPAR, conforme projeto hidrossanitário. Serão utilizados tubos e conexões de PVC rígido, com inspeção e declividades mínimas de 1%.

5. Execução dos Muros Laterais e de Fundo

Serão construídos muros em alvenaria com altura de 2,00 metros nas divisas laterais e de fundo do terreno. A fundação será em baldrame de concreto armado, e o coroamento será feito com cinta de amarração. Os muros receberão chapisco, emboço e pintura.

6. Tela Gradil Frontal e Portão de Acesso

Na divisa frontal será instalada tela gradil metálica do tipo modular com 2,00 metros de altura, com pilares metálicos ancorados em baldrame de concreto. O portão de acesso principal também será metálico, com abertura de correr, conforme definido em projeto.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAÍTI

ESTADO DO PARANÁ

7. Instalação do Tótem

Será implantado um tótem institucional conforme padrão visual do Programa Infância Feliz. A base será em concreto armado e o tótem será conforme especificações do projeto padrão.

8. Calçadas Internas e Rampas

As calçadas internas de circulação serão executadas em **paver intertravado de concreto** com espessura de 6 cm, assentado sobre camada de pó de brita compactado. As rampas de acesso e desnível serão executadas em concreto alisado com espessura de 5 cm, contendo **sinalização com piso podotátil direcional e de alerta**, conforme normas de acessibilidade (NBR 9050).

9. Calçada Externa

Será construída calçada externa ao longo do passeio público em frente ao terreno, utilizando **paver intertravado com espessura de 6 cm**, conforme legislação municipal e diretrizes de acessibilidade. Será garantida a faixa livre de circulação e rampas de acesso às vagas e portões.

10. Plantio de Grama

As áreas externas não pavimentadas serão regularizadas com solo vegetal e receberão **plantio de grama tipo esmeralda ou similar**, incluindo fornecimento, espalhamento e manutenção até o enraizamento. A grama será implantada após a finalização dos serviços de infraestrutura pesada.

NORMAS E LEGISLAÇÕES

Todos os serviços serão executados em conformidade com as normas técnicas da ABNT, legislação municipal, estadual e federal vigentes, e recomendações dos manuais técnicos do Programa Infância Feliz.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A execução da obra será acompanhada por profissional técnico habilitado, com emissão de ART, garantindo a fiel execução dos projetos e a qualidade da construção. O cronograma de execução, assim como o planejamento de custos e aquisições, deverá respeitar os parâmetros estabelecidos nos projetos e contratos administrativos.

Eng Civil Carlos Henrique Sielski Marquardt
CREA-PR 65783/D